Projektbeschreibung
Consilium Solardach Tangermünde

Consilium
Green Energy GmbH

Projektstandort

Langensalzwedeler Weg 3, 39590 Tangermünde – Sachsen-Anhalt

Projektbeschreibung

Photovoltaik-Einzelanlagen	11	**Spezifischer Ertrag (Prognose)**	911,09 kWh/kWp
Anlagenart	Dachflächenanlage	**Stromerträge p.a. (Prognose)**	266.020 kWh
Gebäude	Produktion	**Vergütungssatz EEG**	0,1111 €/kWh
Laufzeit Pachtvertrag	35 Jahre inkl. Option	**Stromerlöse p.a. (Prognose)**	29.555 €
EEG-Inbetriebnahme	31.05.2016	**Stromversorgung**	76 Haushalte
Anlagenleistung	291,980 kWp	**CO^2-Einsparung p.a.**	ca. 157 t

Anlagenkomponenten

Module			
Hersteller	Astronergy Solarmodule	**Nennleistung**	260 W
Typ	ASM6610P	**Leistungsgarantie**	25 Jahre gemäß Garantiebedingungen
Wechselrichter			
Hersteller	Fronius	**Nennleistung**	20.000 W
Typ	20.0-3-M	**Produktgarantie**	7 Jahre gemäß Garantiebedingungen

Projektpartner

Technisches Gutachten	**Steuerberatung**
Leipziger Energiegesellschaft mbH & Co. KG	RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Kaufmännische Verwaltung	**Rechtsberatung**
Consilium Finanzmanagement AG	Predeschly Rechtsanwälte
Technische Betriebsführung	**Versicherung**
Iqony Solar Energy Solutions GmbH	R + V Versicherung AG
Monitoringsystem	**Energieversorgung**
Meteocontrol GmbH	EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Wichtiger Hinweis: Eine Prospektpflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 VermAnlG besteht nicht.

Consilium Green Energy GmbH
Wankelstraße 14, 70563 Stuttgart
Telefon: 0711 – 65 69 23 – 0
E-Mail: info@consilium-greenenergy.de
Telefax: 0711 – 65 69 23 – 290
Internet: www.consilium-greenenergy.de